

07/02/2022  
 דף מס': 001

**כתב הכמויות**  
 שכונת בנימין השלמת שלב א שכבה 2 אספלט ורחוב משולב  
 מבנה 01 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40 פיתוח אתר</b>					
<b>תת פרק 40.01 פרק 40.1 ריצוף ואבני שפה</b>					
40.01.0200	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	5,000	95.03	475,150.00
40.01.0670	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	270.00	69.50	18,765.00
<b>סה"כ 40.01 פרק 40.1 ריצוף ואבני שפה</b>					<b>493,915.00</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40 פיתוח אתר</b>					<b>493,915.00</b>
<b>פרק 51 פרק 51 עבודות עפר פיתוח ותמרו</b>					
<b>תת פרק 51.01 פרק 51.1 הכנה ופרוק</b>					
51.01.0140	פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש.	מטר	270.00	40.00	10,800.00
51.01.0220	התאמת גובהה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת ולאו קולטני ניקוז בכל קוטר או גודל שהוא	יח'	85.00	399.50	33,957.50
51.01.0530	קרוצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיניו וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	4,700	6.00	28,200.00
<b>סה"כ 51.01 פרק 51.1 הכנה ופרוק</b>					<b>72,957.50</b>
<b>תת פרק 51.02 פרק 51.2 עבודות עפר</b>					
51.02.0190	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פיניו עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	מ"ר	4,900	6.20	30,380.00
<b>סה"כ 51.02 פרק 51.2 עבודות עפר</b>					<b>30,380.00</b>
<b>תת פרק 51.03 פרק 51.3 מצעים</b>					
51.03.0020	מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	85.00	125.00	10,625.00
<b>סה"כ 51.03 פרק 51.3 מצעים</b>					<b>10,625.00</b>
<b>תת פרק 51.09 פרק 51.9 צביעה ותמרו</b>					
51.09.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרוני דרך מסוג עירוני.	יח'	30.00	174.20	5,226.00
<b>סה"כ 51.09 בתת פרק 01.51.09</b>					<b>5,226.00</b>



07/02/2022

דף מס': 003

## כתב הכמויות (ריכוז)

שכונת בנימין השלמת שלב א שכבה 2 אספלט ורחוב משולב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	493,915.00	493,915.00	מבנה 01 כבישים ופיתוח פרק 40 פרק 40 פיתוח אתר תת פרק 40.01 פרק 40.1 ריצוף ואבני שפה סה"כ 40 פרק 40 פיתוח אתר
	130,703.00	130,703.00	פרק 51 פרק 51 עבודות עפר פיתוח ותמרור תת פרק 51.01 פרק 51.1 הכנה ופרוק תת פרק 51.02 פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.03 פרק 51.3 מצעים תת פרק 51.09 פרק 51.9 צביעה ותמרור סה"כ 51 פרק 51 עבודות עפר פיתוח ותמרור
	122,740.00	122,740.00	פרק 52 פרק 52 אספלט תת פרק 52.01 פרק 52.1 אספלט תת פרק 52.02 פרק 52.2 הכנות אספלט סה"כ 52 פרק 52 אספלט
747,358.00			סה"כ 01 כבישים ופיתוח

א. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ ת.ד. 25319 חיפה טל: 04-8202680 פקס: 04-8202683

07/02/2022

דף מס': 004

שכונת בנימין השלמת שלב א שכבה 2 אספלט ורחוב משולב

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 כבישים ופיתוח
	493,915.00	פרק 40 פרק 40 פיתוח אתר
	130,703.00	פרק 51 פרק 51 עבודות עפר פיתוח ותמרור
	122,740.00	פרק 52 פרק 52 אספלט
747,358.00		סה"כ 01 כבישים ופיתוח

א. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ ת.ד. 25319 חיפה טל: 04-8202680 פקס: 04-8202683

07/02/2022

דף מס': 005

שכונת בנימין השלמת שלב א שכבה 2 אספלט ורחוב משולב

סך מבנה	
747,358.00	מבנה 01 כבישים ופיתוח

סך הכל	
747,358.00	סה"כ כללי
127,050.86	17% מע"מ
874,408.86	סה"כ כולל מע"מ

אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ ת.ד. 25319 חיפה טל: 04-8202680 פקס: 04-8202683

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: 1140-70

הופק באמצעות 'בנארית פרו' (04.15.1) 04-9884344